SZPITAL MIEJSKI
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O.
41-100 Siemianowice Śląskie, ul.1-go Maja 9
centrala: (32) 228 30 30 sekretariat: (32) 228 23 47 fax: (32) 228 14 98

Siemianowice Śląskie 21.01.2020 r.

Znak sprawy SZM/DN/DZ/341/01/2019

Wszyscy Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń sali operacyjnej urazowej i chirurgicznej, pomieszczeń przygotowalni i magazynów materiałów sterylnych i części korytarza bloku operacyjnego oraz zaprojektowanie i wykonanie rozdzielni i instalacji elektrycznej na remontowanej części bloku operacyjnego i korytarza w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. przy ul. 1-go Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie

W związku z prowadzoną procedurą przetargową w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości zgodnie z art. 38 ust. 1 w powiązaniu z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy Państwa o wniesionych zapytaniach i udzielonych odpowiedziach:

Pytanie nr 1
zwracamy się z pytaniem czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji robót ze względu na brak możliwości realizacji dostaw. Producenci drzwi określili orientacyjny termin na 6-10 tygodni, wykładzin 3-4 tygodnie, grzejniki higieniczne 5-7 tygodni, oprawy oświetleniowe 4-8 tygodni.
ODPOWIEDŹ.
Tak. Zamawiajacy wyraża zgodę.
Termin wykonania zadania ustala się nastepująco:
Rozpoczęcie robót budowlanych w terminie 20 dni roboczych od dnia podpisania przedmiotowej Umowy.
Wykonanie prac remontowych ustala się na 30 dni roboczych.
Dzien roboczy – dni od poniedziałku do piątku bez dni ustatwowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 2
Prosimy o przedstawienie wysokości budżetu przewidzianego na podmiotowe zamówienie w zł brutto.
ODPOWIEDŹ.
Wartość podano w ogłoszeniu o zamówieniu – 288 000,00 zł + należny podatek VAT.

Pytanie nr 3
Dotyczy części projektowej. Ile kopii dokumentacji powykonawczej Zamawiający oczekuje od Wykonawcy.
ODPOWIEDŹ.
Prosimy o dostarczenie 2 egzemplarzy.

Pytanie nr 4
Dotyczy części projektowej. W związku z koniecznością wykonania projektów niskoprądowych sieci strukturalnej (komputerowej) oraz okablowania i miejsca przyszłego montażu czujek systemu sygnalizacji pożaru należy wykonać projekt nie tylko branży elektrycznej ale i także branży niskoprądowej. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać projekt branży niskropądowej.
ODPOWIEDŹ.
Należy ująć w Projekcie.

Pytanie nr 5
Dotyczy części projektowej. Prosimy o przekazanie uzgodnień dotyczących remontowanych pomieszczeń z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarniczych. Uzgodnienia te są niezbędne do prowidłowego wykonania zadania oraz do prowidłowego zaprojektowania instalacji pod czyjki dymu oraz oświetlenia awaryjnego i awaryjnego ewakuacyjnego.
ODPOWIEDŹ.
Nie wymaga uzgodnień z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarniczych i decyzji o dopuszczeniu.

Pytanie nr 6
Dotyczy części projektowej. W nawiązaniu do poprzedniego. Jeśli Zamawiający nie ma tych uzgodnień, to wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga i nieoczekuje od Wykonawcy uzyskiwania takich uzgodnień. Wykonawca zaznacza, że nie ma w wyznaczonycm terminie żadnych możliwości, by uzyskać takie uzgodnienia
ODPOWIEDŹ.
Jak powyżej.

Pytanie nr 7
Dotyczy części projektowej. Prosimy o przedstawienie aktualnej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu szpitala, na podstawie zapisów której obiekt jest dopuszczony do eksploatacji lub o informację, że posiada Zamawiający takie uzgodnienia.
ODPOWIEDŹ.
Instrukcja znajduje się w Dziale BHP. Zamawiający nie wymaga decyzji o dopuszczeniu.

Pytanie nr 8
Dotyczy części projektowej. Prosimy o potwierdzenie, że projekt nie ma obejmować instalacji monotoringu CCTV, kontroli dostępu KD, instalacji przyzywowej.
ODPOWIEDŹ.
Projekt nie obejmuje.

Pytanie nr 9
Dotyczy części projektowej. W nawiązaniu do poprzedniego. Jeśli tak, to wnosimy o uzupełnienie dokumentacji PFU.
ODPOWIEDŹ.
Projekt nie obejmuje.

Pytanie nr 10
Dotyczy spraw administracyjnych. Prosimy o przekazanie pozwolenia administarcyjnego na realizację prac: zgłoszenie prac czy pozwolenia na budowę.
ODPOWIEDŹ.
Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 11
Dotyczy spraw administracyjnych. W nawiązaniu do poprzedniego. Jeśli Zamawiający nie posiada tych formalnych dokumentów, to wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga i nieoczekuje od Wykonawcy uzyskiwania takich uzgodnień. Wykonawca zaznacza, że nie ma w wyznaczonycm terminie żadnych możliwości, by uzyskać pozwolenie na budowę i dokonać formalnego zgłoszenia prac.
ODPOWIEDŹ.
Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 12
Dotyczy spraw administracyjnych. W nawiązaniu do poprzedniego. Jeśli tak, to wnosimy o wydłużenie czasu realizacji zadania w związku z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i powoleń na realizację prac, których nie posiada Zamawiający. Termin realizacji należy wydłużyć o 3 miesiące.
ODPOWIEDŹ.
Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 13
Dotyczy spraw administracyjnych. Podczas realizacji zadań projektowych może okazać się, że nie będzie możliwości uzyskania pozwolenia na eksloatację pomieszczeń w związku z niedoskonałościamy, brakami, czy uchybieniami w istniejącej infrastrukturze szpitala wykraczającymi poza zares pomieszczeń objętych w zadaniu. Zatem wnosimy o wyłączenie odpowiedzialności za takie problemy z zakresu obowiązków Wykonawcy.
ODPOWIEDŹ.
Tak. Zamawiający wyłącza odpowiedzialność Wykonawcy.

Pytanie nr 14
Dotyczy spraw administracyjnych. W nawiązaniu do poprzedniego. Jeśli wystąpią takie okoliczności, to odpowiedzialność za rozwiązanie tych problemów jest po stronie Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ.
Tak.

Pytanie nr 15
Dotyczy branży elektrycznej. Prosimy o udostępnienie schematów obecnych rozdzielni elektrycznych na klatce schodowej, które mają zostać wymienione lub o jasną informację, że Zamawiający nie posiada schematów.
ODPOWIEDŹ.
Zamawiający nie posiada.

Pytanie nr 16
Dotyczy branży elektrycznej. Ile obwodów gniazdkowych ma być zasilonych z nowoprojektowanej rozdzielnicy elektrycznej dla każdego z pomieszczeń z osobna. Jest to niezbędna informacja w celu skalkulowania kosztów realizacji rozdzielnic i prowadzenia okablowania.
ODPOWIEDŹ.
6 gniazdek x 3 na każdej Sali operacyjnej i gniazdo RTV.

Pytanie nr 17
Dotyczy branży elektrycznej. Dotyczy wykonania i zabezpiecznia linii IT dla sal operacyjnych. Zgodnie z przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznej dla sal opearacyjnych koniecznością jest wykonanie dodatkowego zabezpieczenia linii zasilającej w postaci transformatora medycznego, modułu zasilająco-kontrolnego z ATICS, by-pass-em i tablicą sygnalizacyjno-sterującą. Zamawiający uzwględnił taki wymóg w zapisach dokumentacji przetargowej. Nie mniej względem normy PN-HD 60364-7-710:2012 dla tego zadania koniecznością jest dostarczenie i zabudowanie 2 takich zestawów (dla każdej z sal z osobna). Prosimy o potwierdzenie.
ODPOWIEDŹ.
Tak. Zamawiający wymaga 2 takich zestawów.

Pytanie nr 18
Dotyczy branży elektrycznej. W nawiązaniu do poprzedniego. Jeśli Zamawiające zamierza zastosować tylko jeden zestaw na dwie sale to wnosimy o wyłączenie z odpowiedzialności Wykonawcę i Projektanta z powodu nieprawidłowego rozwiązania technicznego.
ODPOWIEDŹ.
Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 17

Pytanie nr 19
Dotyczy branży elektrycznej. Wykonawca jest zobowiązany do wykonia uziemień. Prosimy o wskaznie miejsca, do którego należy podpiąć nową instalację uziemiającą.
ODPOWIEDŹ.
Zgodnie z przepisami.

Pytanie nr 20
Dotyczy branży elektrycznej. W nawiązaniu do poprzedniego. Prosimy o informację, jaka jest w przybliżeniu odległość od miejsca wpięcia się w istniejące uziemienie do miejsca objętego inwestycją.
ODPOWIEDŹ.
Zgodnie z przepisami.

Pytanie nr 21
Dotyczy branży elektrycznej. Jak należy prowadzić linię uziemiającą poza miejscem objętym inwestycją.
ODPOWIEDŹ.
Według wskazań i projektu.

Pytanie nr 22
Dotyczy branży elektrycznej. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ma do zrealizowania nowego pionu uziemienia lecz podpięcia się do istniejącego uziemienia na terenie przyjętym w podmiotowym zadaniu (pokój nr. 508, 507,506/1, 506, 505, 5.3 i 5.2 zgodnie z PFU).
ODPOWIEDŹ.
Zgodnie z wykonanym projektem.

Pytanie nr 23
Dotyczy branży elektrycznej. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ma dostarczyć świateł specjalistycznych, jak świateł bezcieniowych, operacyjnych, przeciwbakteryjnych itd.
ODPOWIEDŹ.
Tak. Wykonawca nie ma dostarczyć świateł specjalistycznych.

Pytanie nr 24
Dotyczy branży elektrycznej. W nawiązaniu do poprzedniego. Jeśli Wykonawca ma dostarczyć oświeltenie specjalistyczne, to prosimy o doprecyzowanie parametrów i specyfikacji technicznej, ilości sztuk i lokalizacji, miejsca ich montażu w każdym z pokoi z osobn
ODPOWIEDŹ.
Wykonawca nie ma dostarczyć świateł specjalistycznych.

Pytanie nr 25
Dotyczy branży elektrycznej. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z przepisami kable i przewody mają być bezhalogenowe.
ODPOWIEDŹ.
Tak.

Pytanie nr 26
Dotyczy branży elektrycznej. Prosimy zwrócić uwagę, że sale operacyjne zgodnie z przepisami muszą mieć 3-y źródła zasilania: podstawowe, rezerwowne i gwarantowane. Prosimy o potwierdzenie, że taka sytuacja jest w tej chwili.
ODPOWIEDŹ.
Obecnie Zamawiający posiada dwa główne źródła zasilania oraz zabezpieczenie akumulatorowe urządzeń.

Pytanie nr 27
Dotyczy branży elektrycznej. W nawiązniu do poprzedniego. Jeśli nie ma w tej chwili takiego rozwiązania, wnosimy o wyłączenie tego zakresu z obowiązków Wykonawcy wraz z konsekwencjami. Ten zakres wykracza zdecydowanie poza obszar objęty inwestycją i PFU.
ODPOWIEDŹ.
Wyłączamy z zakresu Wykonawcy.

Pytanie nr 28
Dotyczy branży systemu sygnalizacji pożaru. Oferent zwraca uwagę, że w chwili obecnej obiekt nie jest objęty systemem sygnalizacji pożaru. Pierwsze przewody zostaną zamontowane w ramach tej inwestycji. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca będzie mógł użyć przewodów YnTKSYekw 1x2x0,8 oraz HTKSHewk PH90 2x0,8 pod systemowe rozwiązanie firmy POLON-ALF
ODPOWIEDŹ.
Tak. Wykonawca będzie mógł użyć przewodów wymienionych w pytaniu, jeżeli spełniają wymogi i są dopuszczone do tego typu zastosowań.

Pytanie nr 29
Dotyczy branży systemu sygnalizacji pożaru. Prosimy o potwierdzenie, że należy przewidzieć montaż Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych ROP (2 szt.) i Ręcznego Wyłącznika Prądu (1szt.).
ODPOWIEDŹ.
Nie.

Pytanie nr 30
Dotyczy branży systemu sygnalizacji pożaru. Prosimy o potwierdzenie, że w nowo projektowanej rozdzielni należy umieścić wyłączniki prądu, które w przyszłości będą podłączone do systemu syngalizacji pożarowej.
ODPOWIEDŹ.
Tak.

Pytanie nr 31
Dotyczy branży systemu sygnalizacji pożaru. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż czujek dymu, ręcznych ostrzagaczy pożarowych, wyłączników prądu, pośrednich punktów dystrybucyjnych nie jest objęta podmiotowym zadaniem.

ODPOWIEDŹ.
Tak. Nie jest objęty.

Pytanie nr 32
Dotyczy wyposażenie pomieszczeń. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ma dokonywać żadnych modyfikacji systemu wentylacji i klimatyzacji.
ODPOWIEDŹ.
Wykonawca nie ma dokonywać żadnych modyfikacji systemu wentylacji i klimatyzacji

Pytanie nr 33
Dotyczy wyposażenie pomieszczeń. W nawiązaniu do poprzedniego. Jeśli jest taka konieczność, to prosimy o uzupełnienie zapisów w PF
ODPOWIEDŹ.
Wykonawca nie ma dokonywać żadnych modyfikacji systemu wentylacji i klimatyzacji

Pytanie nr 34
Dotyczy wyposażenia pomieszczeń. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach inwestycji nie ma dostawy i montażu wyposażenie w postaci mebli oraz sprzętu RTV-AGD.
ODPOWIEDŹ.
W ramach inwestycji nie ma dostawy i montażu wyposażenie w postaci mebli oraz sprzętu RTV-AGD

Pytanie nr 35
Dotyczy branży elektrycznej. Wykonania oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne ma dotyczyć tylko i wyłącznie pomieszczeń zgodnie z obszarem remontowanym. Prosimy o potwierdzenie.
ODPOWIEDŹ.
Tak. Wykonania oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne ma dotyczyć tylko i wyłącznie pomieszczeń zgodnie z obszarem remontowanym

Pytanie nr 36
Dotyczy branży elektrycznej. W nawiązaniu do poprzedniego. Jeśli ma być inaczej to prosimy o wyjaśnienie, w których pomieszczeniach ma powstać oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne.
ODPOWIEDŹ.
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 35.

Pytanie nr 37
Dotyczy sieci komputerowej. Prosimy o potwierdzenie, że sieć komputerowa ma być certyfikowana.
ODPOWIEDŹ.
Zmawiający nie wymaga certyfikacji sieci, niemniej jednak konieczne jest przedstawienie Zamawiającemu pisemnych protokołów z pomiarów sieci oraz protokołu dopuszczającego komputerową sieć LAN wraz z podzespołami oraz komputerową sieć zasilającą do użytku w szpitalu przez pracowników szpitala.

Pytanie nr 38
Dotyczy sieci komputerowej. Na załączonym rzucie z zaznaczonymi gniazdami RJ45 z sieci komuterowej część gniazd jest w pomieszczeniach poza obszarem remontu. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że należy w tym pomieszczeniach wykonać prace budowlanych polegających na ułożeniu kabla sygnałowego i gniazd oraz wykonać ponowane malowanie tych pomieszczeń – malowanie całego pomieszczenia i sufitu.
ODPOWIEDŹ.
Montaż kabli w korytkach, bez malowania pomieszczeń

Pytanie nr 39
Dotyczy sieci komputerowej. Należy ułożyć kabel światłowodowy od LPD do serwerowni. Prosimy o informację, jak długi jest to odcinek światłowodu. Brak tej kluczowej informacji.
ODPOWIEDŹ.
Wyznaczenie wymaganej ilości okablowania leży po stronie Realizującego na podstawie wizji lokalnej.

Pytanie nr 40

Dotyczy sieci komputerowej. Należy ułożyć kabel światłowodowy od LPD do serwerowni. Prosimy o informację, ilu włóknowy ma być światłowód. Brak tej kluczowej informacji.
ODPOWIEDŹ.
Okablowania szkieletowe łączące punkty dystrybucyjne zrealizować kablem światłowodowym wielomodowym (12 włóknowy kabel światłowodowy o klasie reakcji na ogień wg CPR- Eca w powłoce LSZH z włóknami wielomodowymi o rdzeniu 50/125µm). Aby zapewnić możliwość przesyłania nie tylko aktualnie stosowanych protokołów transmisyjnych, ale również długi okres działania sieci z odpowiednim zapasem pasma przenoszenia jako medium transmisyjne należy zastosować kabel światłowodowy wielomodowy 50/125µm z włóknami kategorii OM4 zalecanymi do transmisji 10/40/100-Gigabitowych. Wzmocnienie i standardowe zabezpieczenie przeciwko gryzoniom w postaci włókien szklanych.

Pytanie nr 41
Dotyczy sieci komputerowej. Należy ułożyć kabel światłowodowy od LPD do serwerowni. Kabel światłowodowy będzie prowadzony poza obszarem objętym remontem. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że należy w tym obszarach dokonać prac budowlanych polegających na ułożeniu kabla światłowodowego oraz wykonać ponowane malowanie tych pomieszczeń.
ODPOWIEDŹ.
Montaż kabli w korytkach, bez malowania pomieszczeń

Pytanie nr 42
Dotyczy sieci komputerowej. W szafie rack należy umieścić UPS. Jaka ma być pojemność akumulatorów dla UPS-a.
ODPOWIEDŹ.
Moc 1000VA. Zasilacz typu Power Walker ON-LINE (1000VA/800W, 3xIEC, USB, LCD, RACK) lub równoważny

Pytanie nr 43
Dotyczy prace budowlane. Cześć prac będzie odbywać się poza obszarem objętym pracami remontowymi. Wnosimy o uzupełnienie przedmiarów o dokładne dane odnośnie wykonania ponowanego malowania i ułożenia linii kablowych, m. in. dla sieci komputerowej strukturalnej miedzianej i światłowodowej oraz dla głównej linii zasilającej.
ODPOWIEDŹ.
Montaż kabli w korytkach, bez malowania pomieszczeń

Pytanie nr 44
Dotyczy spraw formalnych. Zamawiający wyznacza termin wykonania zamówienia na 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy. W związku z tym, że "*dzień roboczy*" nie jest pojęciem ustawowym, prosimy o jednoznaczne, niebudzące wątpliwości podanie jakie dni należy uznać za robocze?
ODPOWIEDŹ.
Dzien roboczy – dni od poniedziałku do piątku bez dni ustatwowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 45
Dotyczy spraw formalnych. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeśli wykazana przez wykonawcę osoba posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej OIIB i będzie pełniła łącznie funkcję kierownika robót i projektanta branży elektrycznej.
ODPOWIEDŹ.
Tak.

Pytanie nr 46
Dotyczy spraw formalnych. Prosimy o wskazanie / dodane pozycji w przedmiarze, w której / których należy uwzględnić pozostałe koszty realizacji zadania, nie dotyczące robót budowlanych (dokumentacja projektowa instalacji elektrycznej, wykonanie zaprojektowanych robót elektrycznych, pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót, i inne.
ODPOWIEDŹ.
Należy uwzględnić w cenie ryczałtowej składanej oferty.

Pytanie nr 47
Dotyczy spraw medycznych. Prosimy o informacje, jakie typy zabiegów są wykonywane dla każdej z sal operacyjnych z osobna.
ODPOWIEDŹ.

Sala urazowa – zabiegi chirurgii urazowo – ortopedycznej, Sala chirurgiczna – zabiegi chirurgii ogólnej.

Pytanie nr 48
Dotyczy spraw medycznych. Pomieszczenia obok sal operacyjnych (poza obecnym „magazynkiem"). Formalnie należy traktować jako pomieszczenia przygotowania pacjenta.
ODPOWIEDŹ.
Nie.

Pytanie nr 49
Dotyczy branży systemu sygnalizacji pożaru. Prosimy o potwierdzenie, że nie ma potrzeby przygotowywania instalacji pod klapy oddymiania i systemy wsparcia w trakcie akcji pożarniczej.
ODPOWIEDŹ.
Tak. Zamawiający potwierdza, że nie ma potrzeby przygotowywania instalacji pod klapy oddymiania i systemy wsparcia w trakcie akcji pożarniczej

Pytanie nr 50
Dotyczy branży systemu sygnalizacji pożaru. W nawiąznaiu do poprzepdniego. Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie dokumentacji w PFU.
ODPOWIEDŹ.
Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 49.

Pytanie nr 51
Dotyczy wyposażenia pomieszczeń. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach inwestycji nie ma dostawy i montażu wyposażenia PPOŻ.
ODPOWIEDŹ.
W ramach inwestycji nie ma dostawy i montażu wyposażenia PPOŻ.

Pytanie nr 52
Dotyczy wyposażenia pomieszczeń. W nawiązaniu do poprzedniego. Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie zapisów w PFU.
ODPOWIEDŹ.
Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 51.

Pytanie nr 53
Dotyczy wyposażenia pomieszczeń. Prosimy o potwierdzenie, że drzwi przesuwane do sal operacyjnych nie ulegają wymianie, pozostają w miejscu docelowym.
ODPOWIEDŹ.
Drzwi przesuwane do sal operacyjnych nie ulegają wymianie, pozostają w miejscu docelowym.

Pytanie nr 54
Dotyczy wyposażenia pomieszczeń. W nawiązaniu do poprzedniego. Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o konkretne wymogi w tym temacie.
ODPOWIEDŹ.
Nie dotyczy

Pytanie nr 55
Dotyczy wyposażenia pomieszczeń. Prosimy o potwierdzenie, że stolarka okienna nie ulega wymianie, pozostaje w miejscu docelowym.
ODPOWIEDŹ.
Stolarka okienna nie ulega wymianie, pozostaje w miejscu docelowym.

Pytanie nr 56
Dotyczy wyposażenia pomieszczeń. W nawiązaniu do poprzedniego. Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o konkretne wymogi w tym temacie.
ODPOWIEDŹ.
Nie dotyczy

Pytanie nr 57

Dotyczy poruszania się po obiekcie. Prosimy o potwierdzenie, że transport budowlany może odbywać się klatką schodową do piętra V oraz windą do piętra IV a następnie korytarzem i schodami na piętro V.
ODPOWIEDŹ.
Tak, transport budowlany może odbywać się klatką schodową do piętra V oraz windą do piętra IV a następnie korytarzem i schodami na piętro V

Pytanie nr 58
Dotyczy pruszania się po obiekcie. W nawiązaniu do poprzedniego. Jeśli droga transportu budowlanego ma być inna, to prosimy o uzupełnienie informacji w tym zakresie.
ODPOWIEDŹ.
Nie dotyczy

Pytanie nr 59
Dotyczy poruszania się po obiekcie. W którym miejscu Wykonawca ma zoorganizować zaplecze budowy.
ODPOWIEDŹ.
Zaplecze budowy winno być zorganizowane w budynku A.

Pytanie nr 60
Dotyczy gazów medycznych. Prosimy o potwierdzenie, że inwestycja nie obejmuje przebudowy instalacji gazów medycznych.
ODPOWIEDŹ.
Inwestycja nie obejmuje przebudowy instalacji gazów medycznych.

Pytanie nr 61
Dotyczy gazów medycznych. W nawiązaniu do poprzedniego. Jeśli tak, to prosimy o uzupłenienie dokumentacji w tym zakresie.
ODPOWIEDŹ.
Nie dotyczy

Pytanie nr 62
Dotyczy instalacji wod-kan. Prosimy o potwierdzenie, że inwestycja nie obejmuje wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej.
ODPOWIEDŹ.
Inwestycja nie obejmuje wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Pytanie nr 63
Dotyczy instalacji wod-kan. W nawiązaniu do poprzedniego. Jeśli tak, to prosimy o uzupłenienie dokumentacji w tym zakresie.
ODPOWIEDŹ.
Nie dotyczy

Pytanie nr 64
Dotyczy instalacji CO. Prosimy o potwierdzenie, że inwestycja nie obejmuje wymiany instalacji CO.
ODPOWIEDŹ.
Inwestycja nie obejmuje wymiany instalacji CO.

Pytanie nr 65
Dotyczy instalacji CO. W nawiązaniu do poprzedniego. Jeśli tak, to prosimy o uzupłenienie dokumentacji w tym zakresie.
ODPOWIEDŹ.
Nie dotyczy

Pytanie nr 66
Dotyczy instalacji wentylacji i klimatyzacji. Prosimy o potwierdzenie, że inwestycja nie obejmuje wymiany instalacji wentylacji i klimatyzacji.
ODPOWIEDŹ.
Inwestycja nie obejmuje wymiany instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Pytanie nr 67
Dotyczy instalacji wentylacji i klimatyzacji. W nawiązaniu do poprzedniego. Jeśli tak to, prosimy o uzupłenienie dokumentacji w tym zakresie.
ODPOWIEDŹ.
Nie dotyczy

Pytanie nr 68
Dotyczy branży elektrycznej. Z PFU jest następujący zapis: „Obiekt posiada już zasilanie cztero przewodowe, należy wymienić zasilanie na 5 przewodowe lub doprowadzić dodatkowy przewód." Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wymienić główną linię zasilającą z głównej rozdzielni do rozdzielni na klatce schodowej.
ODPOWIEDŹ.
Nie. Doprowadzić dodatkowy przewód.

Pytanie nr 69
Dotyczy branży elektrycznej. W nawiązaniu do poprzedniego. Jeśli faktycznie trzeba tę linię wymienić, to prosimy o uzupełnienie PFU i wskazanie miejsca na rzucie, gdzie się znajduje rozdzielnia główna oraz o podanie długości kabla jaką należy założyć.
ODPOWIEDŹ.
Dodatkowy przewód – od poziomu -1 do 5 piętra (nowa rozdzielnia) – ok. 50 – 55m.

Pytanie nr 70
Dotyczy wyposażenie pomieszczeń. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie odpowiada gwarancyjnie za osprzęt i urządzenia, których nie dostarczył.
ODPOWIEDŹ.
Wykonawca nie odpowiada gwarancyjnie za osprzęt i urządzenia, których nie dostarczył.

Pytanie nr 71
Dotyczy spraw formalnych. Prosimy o wyspecyfikowanie zadań serwisowych corocznych w ramach przeglądów w okresie gwarancyjnym. Brak szczegółowych danych w dokumentacji przetargowej.
ODPOWIEDŹ.
Przegląd gwarancyjny należy wykonać 1 raz w roku zgodnie z wykonanym zakresem robót.

Pytanie nr 72
Dotyczy spraw formalnych. Prosimy o informację, w ilu kopiach należy przygotować dokumentację projektową dla Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ.
Dokumentację projektową dla Zamawiającego należy przygotować w 4 egzemplarzach.

Pytanie nr 73
Dotyczy wyposażenie pomieszczeń. Prosimy o podanie koloru farby akrylowej do malowania wewnętrznych sufitów.
ODPOWIEDŹ.
Farba akrylowa koloru białego.

Pytanie nr 74
Dotyczy wyposażenie pomieszczeń. Prosimy o potwierdzenie, że farba do malowania wewnętrznych sufitów we wszystkich pomieszczeniach (sala operacyjna urazowa i chirurgiczna, przygotowalnie i magazyn materiałów sterylnych) oraz części korytarza bloku operacyjnego powinna posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w obiektach szpitalnych.
ODPOWIEDŹ.
Farba do malowania wewnętrznych sufitów we wszystkich pomieszczeniach (sala operacyjna urazowa i chirurgiczna, przygotowalnie i magazyn materiałów sterylnych) oraz części korytarza bloku operacyjnego powinna posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w obiektach szpitalnych.

Pytanie nr 75
Dotyczy wyposażenie pomieszczeń. Zamawiający podał wykładzinę podłogową do zastosowania w salach operacyjnych, prosimy o podanie przykładowych wykładzin do zastosowania w przygotowalniach, magazynie materiałów sterylnych i części korytarza.

ODPOWIEDŹ.
Zgodnie z zapisami w Przedmiarze robót i Pytaniu nr 77.

Pytanie nr 76
Dotyczy wyposażenie pomieszczeń. W celu prawidłowej kalkulacji ceny, prosimy o podanie kolorów, **wg aktualnego wzornictwa kolorów**, wykładzin podłogowych w salach operacyjnych (Tarkett Elektra 43) i pozostałych pomieszczeniach objętych remontem oraz wykładziny ściennej (Tarkett PROTECTWALL 2CR).
ODPOWIEDŹ.
Zamawiający nie posiada dostępu do nowych wzorników. W związku z powyższym prosimy o indywidulana korektę kolorystyczna wg nowych (aktualnych) wzorników.

Pytanie nr 77
Dotyczy wyposażenie pomieszczeń. W ostatniej procedurze przetargowej Zamawiający udzielił odpowiedzi: „Heterogeniczna wykładzina podłogowa Tarkett Elektra 43 kolor nr 9 (sale operacyjne); wykładzina podłogowa New Acczent Terra kolor nr 10 (przygotowalnia); wykładzina Wallgard kolor nr 13 (ściany)". Zamawiający oparł swoją odpowiedź o stare wzorniki. Prosimy o korektę względem nowych wzorników.
ODPOWIEDŹ.
Zamawiający nie posiada dostępu do nowych wzorników. W związku z powyższym prosimy o indywidulana korektę kolorystyczną wg nowych (aktualnych) wzorników.

Pytanie nr 78
Dotyczy wyposażenie pomieszczeń. W celu dochowania terminu realizacji zadania, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści nieznaczne odstępstwa kolorystyczne wykładzin aktualnie dostępnych na rynku.
ODPOWIEDŹ.
Tak, Zamawiający dopuści nieznaczne odstępstwa kolorystyczne wykładzin aktualnie dostępnych na rynku.

Pytanie nr 79
Prosimy o podanie zapasu mocy, jaki należy przewidzieć dla każdej z sali operacyjnej i dla każdego z pokoju przygotowawczego.
ODPOWIEDŹ.
20% mocy używanej.

Pytanie nr 80
Prosimy o podanie zapasu mocy, jaki należy przewidzieć dla magazynu i korytarza.
ODPOWIEDŹ.
20% mocy używanej.

Pytanie nr 81
Wzór umowy: zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie zapisów wzoru umowy § 6 o zapis potwierdzający, że zgodnie z art. 150 ust. 7 PZP, w przypadku udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na okres dłuższy niż 5 lat, zabezpieczenie wniesione w innej formie niż w pieniądzu wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
ODPOWIEDŹ.
Zamawiający dodaje do zapisów Projektu umowy pkt 3. do § 6 w nastepujacym brzmieniu:
„w przypadku udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na okres dłuższy niż 5 lat, zabezpieczenie wniesione w innej formie niż w pieniądzu wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy".

Pytanie nr 82
Termin realizacji zadania. Wnosimy o dostosowanie zapisów umowy § 2 do zapisów SIWZ. W SIWZ termin realizacji wynosi 30 dni roboczych, a w umowie 30 dni.
ODPOWIEDŹ.
Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 1.
Termin wykonania zadania ustala się nastepująco:
Rozpoczęcie robót budowlanych w terminie 20 dni roboczych od dnia podpisania przedmiotowej Umowy.
Wykonanie prac remontowych ustala się na 30 dni roboczych.

ODPOWIEDŹ.
W pomieszczeniach przygotowania należy wykonać gładź i malowanie, w salach operacyjnych sufity podwieszane.

Pytanie nr 93
W pomieszczeniu 506/1 – poz. 5.98 sufit określono jako tynki (gładzie) natomiast na rysunku instalacji elektrycznych jest „oświetlenie w stropie kasetonowym" proszę o wyjaśnienie.
ODPOWIEDŹ.
Winno być oświetlenie natynkowe oświetlenie typu LED.

Pytanie nr 94
W Sali operacyjnej urazowej 508 istnieje sufit laminarny, który po bokach ma zamontowane rewizje (prawdopodobnie służące do wymiany filtrów) W przypadku montażu sufitu podwieszanego dojdzie do jego kolizji z tymi rewizjami i brak możliwości ich otwarcia.
ODPOWIEDŹ.
Należy dostosować sufit podwieszany do istniejącego sufitu laminarnego.

Pytanie nr 95
W przedmiarze podano wykładziny typu Elektra, jednak ich dostępność jest bardzo ograniczona. Czy jest możliwość zastosowania równoważnej wykładziny elektroprzewodzącej np.: Tarkett Toro SC ?
ODPOWIEDŹ.
Tak, dopuszczalne jest zastosowanie równoważnej wykładziny elektroprzewodzącej, jeśli spełni ona wymagane normy.

Pytanie nr 96
Proszę o określenie czy wykładziny na ścianach i podłodze będą jednolite – tzn bez dodatkowych wstawek w innym kolorze
ODPOWIEDŹ.
Wykładziny na ścianach i podłodze będą jednolite.

Pytanie nr 97
Czy parapety w salach operacyjnych zostają?
ODPOWIEDŹ.
Parapety w salach operacyjnych nie podlegają wymianie.

Pytanie nr 98
W naszej opinii niedoszacowana jest ilość gruzu z demontaży (około 2 kontenery w przedmiarze) oraz nie uwzględniono kosztów wywozu i utylizacji pozostałych odpadów: drzwi, umywalki, odbojnice na korytarzu.
ODPOWIEDŹ.
Tak. Należy doszacować ilość.

Pytanie nr 99
Nie uwzględniono konieczności uporządkowania instalacji elektrycznej znajdującej się na ścianach pomieszczeń i korytarza.
ODPOWIEDŹ.
Instalacja jest wykonywana nowa instalacja.

Pytanie nr 100
Proszę o informację czy będzie zastosowany system kontroli dostępu do pomieszczeń oraz w drzwiach zamontowanych na korytarzu w ściance oddzielającej remontowaną część.
ODPOWIEDŹ.
Nie ma konieczności zastosowania systemu kontroli dostępu do pomieszczeń oraz w drzwiach zamontowanych na korytarzu w ściance oddzielającej remontowaną część.

Pytanie nr 101
Proszę o informację odnośnie instalacji SSP/SAP/DSO.
ODPOWIEDŹ.
Nie ma konieczności wykonania powyższych instalacji.

Dzien roboczy – dni od poniedziałku do piątku bez dni ustatwowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 83
Wzór umowy: termin potwierdzenia zapłaty Podwykonawcom. Wnosimy o usunięcie z § 13 ust. 2 zapisów dotyczących potwierdzenia zapłaty Podwykonawcom, gdyż z obecnych zapisów wynika, że Wykonawca musi dokonać zapłaty Podwykonawcom przed wystawieniem faktury Zamawiającemu. Zapisy dotyczące wykazania zapłaty Podwykonawcom najpóźniej na dzień poprzedzający zapłatę Wykonawcy przez Zamawiający zawarte są w §14.
ODPOWIEDŹ.
Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 84
Według nas zachodzi konieczność wykonania nowych posadzek cementowych, ze względu na widoczne spękania i krzywizny.
ODPOWIEDŹ.
Tak, należy wykonać nowe posadzki cementowe.

Pytanie nr 85
W przedmiarze nie uwzględniono skucia tynków pod płytkami.
ODPOWIEDŹ.
Nie ma konieczności skucia tynków pod płytkami, należy skuć tylko stare płytki.

Pytanie nr 86
W przedmiarze nie uwzględniono zeskrobania starych powłok malarskich.
ODPOWIEDŹ.
Tak. Należy uwzględnić zeskrobanie starych powłok malarskich.

Pytanie nr 87
W przedmiarze brak demontażu starych ościeżnic drewnianych na Sali operacyjnej, koło drzwi wejściowych z korytarza.
ODPOWIEDŹ.
Tak. W przedmiarze należy uwzględnić demontaż starych ościeżnic drewnianych na Sali operacyjnej koło drzwi wejściowych z korytarza.

Pytanie nr 88
Nie uwzględniono robót zabezpieczających i porządkowych.
ODPOWIEDŹ.
Tak. Należy uwzględnić roboty zabezpieczające i porządkowe.

Pytanie nr 89
Poz. 6.132 przedmiaru – bardzo proszę o doprecyzowanie typu drzwi w ściance działowej: typ (aluminiowe, płycinowe?) czy jedno lub dwuskrzydłowe, wymiar, ewentualna kontrola dostępu, samozamykacz itd.
ODPOWIEDŹ.
Drzwi płycinowe jednoskrzydłowe, standard.

Pytanie nr 90
Czy drzwi wymienione w przedmiarze mają być wyposażone w samozamykacze?
ODPOWIEDŹ.
Wyposażenie drzwi w samozamykacze nie jest wymagane.

Pytanie nr 91
Ze względu na lokalizację remontowanych pomieszczeń na V piętrze konieczne jest uwzględnienie w naszej ofercie transportu ręcznego gruzu do kontenera (brak w przedmiarze).
ODPOWIEDŹ.
Transport ręczny odbywać się będzie pomiędzy IV i V piętrem.

Pytanie nr 92
W przedmiarze sufit określono jako malowany + tynk (gładzie) natomiast w Programie Funkcjonalno - Użytkowym wskazano konieczność umieszczenia koryt oraz bednarki ponad stropem podwieszonym.

Pytanie nr 102
Proszę o podanie danych technicznych transformatora separacyjnego (moc).
ODPOWIEDŹ.
3KW – 4 KW
Poniżej podajemy moce rozruchowe (maksymalny pobór przy włączaniu aparatów) dla pomieszczeń.
Sala urazowa:

- Lampa operacyjna 1000W
- Diatermia Chirurgiczna 1080W
- Zestaw Artroskopowy 710W
- Aparat do znieczulenia 1100W
- Zestawy do ładowania baterii(sala przygotowawcza) 3300W
- RTG 3500W

Sala chirurgii:

- Lampa Operacyjna 1100W
- Diatermia Chirurgiczna 1080 W
- Zestaw Laparoskopowy 2100W
- Aparat do Znieczulenia 1100W
- Sala Przygotowań 500W

Pytanie nr 103
Proszę o informację odnośnie oświetlenia całego korytarza. Czy na ma być zastosowany system Dali umożliwiający tryb oświetlenia nocnego (zgodnie z normami istnieje taki wymóg).
ODPOWIEDŹ.
Tak, należy zastosować system Dali umożliwiający tryb oświetlenia nocnego.

Pytanie nr 104
Proszę o informację odnośnie instalacji ekwipotencjalnej. W PFU określono uziemienie posadzki antystatycznej, jednak wymagane jest uziemienie także innych elementów jak np. ościeżnice stalowe, stałe metalowe elementy wyposażenia (szafki, stoły).
ODPOWIEDŹ.
Zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Zgodnie z zapisem art.38 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 27.01.2020 r. do godz. 9:30 oraz termin otwarcia ofert na dzień 27.01.2020 r. godz. 10:00.

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU
Aleksandra Skowronek

CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Brol