

---

## Dostawa i wymiana dźwigu osobowo-towarowego 6 przystankowego

Branża: Budowlana

Rodzaj: Przedmiar

---

### Wspólny Słownik Zamówień:

#### BUDOWA:

Szpital Miejski W Siemianowicach Śląskich  
Budynek A  
wymiana dźwigu osobowo-towarowego 6 przystankowego  
ul. 1-go Maja 9  
41-100 Siemianowice Śląskie

#### WYKONAWCA:

#### INWESTOR:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.  
ul. 1-go Maja 9  
41-100 Siemianowice Śląskie

#### KALKULACJĘ SPORZĄDZIŁ:

Zdzisław Wilk

---

#### Mnożniki:

Ilość robót: 1

---

Wycena została dokonana na podstawie badania rynku i rozmów z potencjalnymi wykonawcami w IV kw. 2019 roku

---

**WYKONAWCA:**

**INWESTOR:**

Dostawa i wymiana dźwigu osobowo-towarowego 6 przystankowego  
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Roboty rozbiórkowe		
1.1	<b>Analiza własna:</b>		Demontaz istniejącego dźwigu	1,0000	kpl
			Obmiar: 1,0000		
1.2	<b>KNP 0001 0506-0200</b>		Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych o ciężarze do 50 kg - do 10 m w jednym poziomie	4,0000	t
			Obmiar: 4,0000		
1.3	<b>Analiza własna:</b>		Wywóz i utylizacja elementów z rozbiórki	1,0000	kpl
			Obmiar: 1,0000		

Dostawa i wymiana dźwigu osobowo-towarowego 6 przystankowego  
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
2			Remont szybu windowego i maszynowni		
2.1	<b>Analiza własna:</b>		Przebudowa maszynowni	1,0000	kpl
			Obmiar: 1,0000		
2.2	<b>KNRw 0401 1204-0800</b>		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) powierzchni tynku	135,0000	m2
			Obmiar: 135,0000		
2.3	<b>KNRu 0202 1134-0200</b>		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	135,0000	m2
			Obmiar: 135,0000		
2.4	<b>KNRw 0401 1204-0200</b>		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	135,0000	m2
			Obmiar: 135,0000		

Dostawa i wymiana dźwigu osobowo-towarowego 6 przystankowego  
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
3			Dostawa i montaż dźwigu osobowego		
3.1	<b>Analiza własna:</b>		Dostawa i montaż dźwigu osobowo-towarowego 6 przystankowego zgodnego ze wytycznymi Zamawiającego wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi	1,0000	kpl
			Obmiar: 1,0000		
3.2	<b>KNR 0733 0108-0500</b>		Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów dźwig towarowo-osobowy do 1000kg do 4 przystanków i 1m/s	1,0000	kpl
			Obmiar: 1,0000		
3.3	<b>KNR 0733 0108-0800</b>		Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów dodatek za każde rozpoczęte następne 500kg i 1p.	2,0000	kpl
			Obmiar: 2,0000		
3.4	<b>Analiza własna:</b>		Wykonanie dokumentacji dźwigu, wykonanie pomiarów elektrycznych, odbiór dźwigu przez UDT	1,0000	kpl
			Obmiar: 1,0000		